
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA NOWEGO I REMONT ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA WOKÓŁ RUIN ZAMKU PRZY TECHNIKUM LEŚNYM W MILICZU
ADRES INWESTYCJI : ul. Kasztelańska 1, 56-300 Milicz
INWESTOR : Technikum Leśne w Miliczu
ADRES INWESTORA : ul. Kasztelańska 1, 56-300 Milicz
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Kotlicki
DATA OPRACOWANIA : marzec 2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA NOWEGO I REMONT ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA WOKÓŁ RUIN ZAMKU PRZY TECHNIKUM LEŚNYM W MILICZU					
1 45342000-6 ROBOTY OGRODZENIOWE					
1	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki plecionej wysokości 1,5 m na słupkach stalowych obsadzonych	m		
d.1	1804-11	w gruncie i obetonowanych - ocynkowane i powlekane tworzywem PCV w kolorze zielonym RAL 6005			
	analogia	ogrodzenie nowoprojektowane: 153	m	153.000	
				RAZEM	153.000
2	KNR 2-23	Ogrodzenia - brama stalowa z kształtowników 3,0x1.50 m wypełniona siatką ocynkowaną - ażurowa, dwuskrzydłowa, wypełnienie z pionowych profili, ocynkowana i powlekana tworzywem PCV w kolorze zielonym RAL 6005, z kompletem zawiasowo-zamkowym	szt.		
d.1	0404-03	brama nowoprojektowana: 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
d.1	0307-03	ogrodzenie istniejące: 117.8 * 1.50	m ²	176.700	
				RAZEM	176.700
4	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki plecionej wysokości 1,5 m na słupkach stalowych obsadzonych	m		
d.1	1804-11	w gruncie i obetonowanych - ocynkowane i powlekane tworzywem PCV w kolorze zielonym RAL 6005			
	analogia	ogrodzenie istniejące: 117.8	m	117.800	
				RAZEM	117.800
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną bram z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	brama istniejąca: 4.0 * 1.50	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną słupków bramowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
d.1	1212-31	brama istniejąca: 1.50 * 2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1	1212-02	brama istniejąca: 2.0 * 0.30 * 2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200