

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT AULI TECH LEŚNEGO I POMIESZCZENIA POMOCNICZEGO</b>			
<b>1.1</b>		<b>POSADZKI</b>			
1	KNR 19-01 d.1.1 0933-05	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów  3.14*5.01*7.96+1.65*0.50*5+1.79*1.00*2+1.54*0.60+0.68*4+10.00*6.22+1.00*1.79*2+1.56*0.50*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 204.691	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.691</b>
2	KNR 4-01 d.1.1 0519-06 ana- logia	Rozbiórka izolacji z papy na podłożach betonowych - pierwsza warstwa  204.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 204.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.690</b>
3	KNR-W 4-01 d.1.1 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podłoża betonowe 204.69*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20.469	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.469</b>
4	TZKNBK II - d.1.1 177	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków  204.69*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 61.407	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.407</b>
5	TZKNBK II - d.1.1 171	Dodatek do wykopów lub zasypiania wykopów za odniesienie lub dowieszenie ziemi na odległość ponad 3 do 10 m w gruncie kat. III 204.69*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 61.407	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.407</b>
6	TZKNBK II - d.1.1 173	Dodatek do wykopów lub zasypiania wykopów odowieszenie ziemi za każde następne 10 m 204.69*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 61.407	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.407</b>
7	TZKNBK II - d.1.1 173	Dodatek do wykopów lub zasypiania wykopów za dowieszenie ziemi za każde następne 10 m 62.20*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.660</b>
8	KNR 19-01 d.1.1 0118-19	Wywóz gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km 204.69*0.10*1.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 23.539	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.539</b>
9	KNR 19-01 d.1.1 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 8 23.54	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 23.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.540</b>
10	KNR 19-01 d.1.1 0118-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II  61.41	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 61.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.410</b>
11	KNR 19-01 d.1.1 0118-02	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. I-II Krotność = 8 61.41	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 61.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.410</b>
12	KNR 2-02 d.1.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym  204.69*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20.469	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.469</b>
13	NNRNKB d.1.1 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 204.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 204.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.690</b>
14	NNRNKB d.1.1 202 1125-02	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2 204.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 204.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.690</b>
15	KNR-W 2-02 d.1.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 204.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 204.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.690</b>
16	KNR-W 2-02 d.1.1 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 10 cm EPS 100 204.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 204.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.690</b>
17	KNR-W 2-02 d.1.1 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa grub. 5 cm EPS 100 204.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 204.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.690</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1.1	NNRNKB 202 1127-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 204.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 204.690	 <b>204.690</b>
19 d.1.1	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4 204.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 204.690	 <b>204.690</b>
20 d.1.1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów 6 mm 204.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 204.690	 <b>204.690</b>
21 d.1.1	TZKNBK XVIIm 0222-02	Montaż posadzki pełnej z elem.prostokątnych granitowych 40x40 cm szlifowanych o grub 20 mm o dług.obw.do 10 m/m2  3.14*5.01*7.96+1.65*0.50*5+1.79*1.00*2+1.54*0.60+0.68*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 136.571	 <b>136.571</b>
22 d.1.1	TZKNBK XVIIm 0222-13	Montaż cokolika granitowego o wys 10 cm i długości 10 cm  1.00*2+0.60*2+0.60*2+0.70*2+0.50+0.60+1.30+0.70+0.60*2+0.60*2+1.00+1.50+0.60*2+0.60*2+0.55*2+0.70*2+0.60*2+2.50*4+0.55*10+0.40*2	m m	 36.200	 <b>36.200</b>
23 d.1.1	KNR AT-40 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża  204.69-136.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.120	 <b>68.120</b>
24 d.1.1	KNR 19-01 0912-01	Posadzki z deszczulek na klej  68.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.120	 <b>68.120</b>
25 d.1.1	KNR 19-01 0912-08	Lakierowanie posadzki i parkietu  68.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.120	 <b>68.120</b>
26 d.1.1	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów drugi raz Krotność = 2 68.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.120	 <b>68.120</b>
<b>1.2</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Drzwi Orginalne Główne Wejście Do Auli</b>				
27 d.1.2 .1	TZKNBK XII 0501-11 .1	Demontaż klamki z szyldami  1	szt. szt.	 1.000	 <b>1.000</b>
28 d.1.2 .1	KNR 19-01 1022-14 .1	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - sprężyna automatyczna "Yale"  1	szt. szt.	 1.000	 <b>1.000</b>
29 d.1.2 .1	TZKNBK XII 0502-44 .1	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku skrzynkowym  1	msc. msc.	 1.000	 <b>1.000</b>
30 d.1.2 .1	TZKNC N-K/ V t.07-a.02 .1	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym przy grubości fleka ponad 2 cm, na licu  3.14*2*2*2*0.10	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 2.512	 <b>2.512</b>
31 d.1.2 .1	TZKNC N-K/ V t.06-b.03 .1	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. 3-5 m2, obiekt prosty, drewno dobrze zachowane  2	szt. szt.	 2.000	 <b>2.000</b>
32 d.1.2 .1	TZKNC N-K/ V t.14-a.07 .1	Usuwanie przemalowań do czystego drewna sposobem mechanicznym starych lakierów olejnych i powłok chemoutwardzalnych z kontrolowaniem zabiegu lampą ultravioletową, powierzchnia gładka (1.54*2.79*2*1.10+(1.54+2.79*2)*0.30)*100	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 1158.852	 <b>1158.852</b>
33 d.1.2 .1	TZKNBK XV 0433-01 .1	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.54*2.79	m <sup>2</sup>	4.297	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.297</b>
34	TZKNC N-K/ d.1.2 V t.15-a.02 .1	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm <sup>2</sup>		
		79	dm <sup>2</sup>	79.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.000</b>
35	TZKNC N-K/ d.1.2 V t.15-a.01 .1	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka	dm <sup>2</sup>		
		79	dm <sup>2</sup>	79.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.000</b>
36	TZKNC N-K/ d.1.2 V t.15-a.04 .1	Retuszowanie, punktowanie bejcą wodną, spirytusową lub innymi barwnikami fleków zgrupowanych wymagających jednolitego zabarwienia	dm <sup>2</sup>		
		36	dm <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
37	TZKNC N-K/ d.1.2 V t.15-a.3D .1	Nakładanie pokostu pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia gładka	dm <sup>2</sup>		
		1159	dm <sup>2</sup>	1159.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1159.000</b>
38	TZKNC N-K/ d.1.2 V t.16-a.01 .1	Nakładanie lakieru półmatowego, powierzchnia gładka powyżej 1 m2 Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		11.59	m <sup>2</sup>	11.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.590</b>
39	TZKNC N-K/ d.1.2 V t.16-a.02 .1	Szlifowanie lakieru, powierzchnia gładka powyżej 1 m2	m <sup>2</sup>		
		11.59	m <sup>2</sup>	11.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.590</b>
40	TZKNCB XII d.1.2 0503-53 .1	Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.2.2</b>		<b>Drzwi Wtórne</b>			
41	TZKNCB XV d.1.2 0429-01 .2	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy	m <sup>2</sup>		
		1.54*2.79*3.0*3	m <sup>2</sup>	38.669	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.669</b>
42	TZKNCB XV d.1.2 0429-02 .2	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		1.54*2.79*3.0*3	m <sup>2</sup>	38.669	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.669</b>
43	TZKNCB XV d.1.2 0431-01 .2	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		1.54*2.79*3.0*3	m <sup>2</sup>	38.669	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.669</b>
44	TZKNCB XV d.1.2 0432-01 .2	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m <sup>2</sup>		
		1.54*2.79*3.0*3	m <sup>2</sup>	38.669	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.669</b>
45	TZKNCB XV d.1.2 0433-01 .2	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)	m <sup>2</sup>		
		1.54*2.79*3.0*3	m <sup>2</sup>	38.669	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.669</b>
46	TZKNCB XV d.1.2 0437-01 .2	Malowanie farbą lakierobejczą - pierwszy raz	m <sup>2</sup>		
		1.54*2.79*3.0*3	m <sup>2</sup>	38.669	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.669</b>
47	TZKNCB XV d.1.2 0437-02 .2	Malowanie farbą lakierobejczą stolarki - drugi raz Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		1.54*2.79*3.0*3	m <sup>2</sup>	38.669	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.669</b>
<b>1.3</b>		<b>GŁOWICE I BAZY KOLUMN</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	TZKNBK IX d.1.3 5447-01	Oczyszczenie głowic jońskich o wys. do 50 cm z brudu przy użyciu szczotek	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
49	TZKNBK IX d.1.3 5447-03	Oczyszczenie głowic jońskich o wys. do 50 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
50	TZKNBK IX d.1.3 5444-05	Oczyszczenie baz okrągłych pełnych o wym. 40x80 cm z brudu przy użyciu szczotek	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
51	TZKNBK IX d.1.3 5444-08	Oczyszczenie baz okrągłych pełnych o wym. 40x80 cm - zdjęcie farby olejnej Krotność = 2	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>1.4</b>	<b>SZTUKATERIE</b>				
52	TZKNBK IX d.1.4 5403-13	Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 12-16 cm z brudu przy użyciu szczotek 3.00*2*9+2.50*9+3.00*6+2.20*3	m		
			m	101.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.100</b>
53	TZKNBK IX d.1.4 5403-15	Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 12-16 cm - zdjęcie farby emulsyjnej 3.00*2*9+2.50*9+3.00*6+2.20*3	m		
			m	101.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.100</b>
54	TZKNBK IX d.1.4 5419-13	Oczyszczenie rozet sufitowych okrągłych o rysunku złożonym i śr. 80-100 cm z brudu przy użyciu szczotek	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
55	TZKNBK IX d.1.4 5419-15	Oczyszczenie rozet sufitowych okrągłych o rysunku złożonym i śr. 80-100 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
56	TZKNBK IX d.1.4 5405-13	Oczyszczenie gzymsów dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 30-35 cm z brudu przy użyciu szczotek	m		
		41.76	m	41.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.760</b>
57	TZKNBK IX d.1.4 5405-15	Oczyszczenie gzymsów dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 30-35 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	m		
		41.76	m	41.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.760</b>
58	TZKNBK IX d.1.4 5405-09	Oczyszczenie gzymsów dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 25-30 cm z brudu przy użyciu szczotek	m		
		41.76	m	41.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.760</b>
59	TZKNBK IX d.1.4 5405-11	Oczyszczenie gzymsów dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 25-30 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	m		
		41.76	m	41.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.760</b>
60	TZKNBK IX d.1.4 5405-09	Oczyszczenie fryzów dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 25-30 cm z brudu przy użyciu szczotek	m		
		41.76	m	41.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.760</b>
61	TZKNBK IX d.1.4 5405-11	Oczyszczenie fryzów dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 25-30 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	m		
		41.76	m	41.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.760</b>
62	TZKNBK IX d.1.4 5403-13	Oczyszczenie Supraport dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 12-16 cm z brudu przy użyciu szczotek (0.70*2+2.20)*3	m		
			m	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
63	TZKNBK IX d.1.4 5403-15	Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 12-16 cm - zdjęcie farby emulsyjnej (0.70*2+2.20)*3	m		
			m	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
64	TZKNBK IX d.1.4 5411-13	Oczyszczenie płaskorzeźby w supraporcie o wys. 60-75 cm z brudu przy użyciu szczotek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
65	TZKNBK IX d.1.4 5411-16	Oczyszczenie płaskorzeźb w supraporcie o wys. 60-75 cm - zdjęcie farby olejnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
66	TZKNBK X d.1.4 0603-01	Rekonstrukcja stiuku jednobarwnego na gzymsach i fasetach prostych bogato profilowanych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.92	m <sup>2</sup>	0.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.920</b>
67	TZKNBK X d.1.4 0505-01	Rekonstrukcja pasów stiukowych profilowanych o szer.do 20 cm jednobarwnych na ścianie krzywej 3.0	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
68	KNNR-W 3 d.1.4 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby 41.76*7.11+(10.00+6.22)*2*3.85+10.00*6.22+125.00-32.0-0.30*3*41.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 539.424	
				<b>RAZEM</b>	<b>539.424</b>
69	KNR 0-23 d.1.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 700.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 700.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.350</b>
70	TZKNBK XV d.1.4 0220-01	Pomalowanie farbami krzemianowymi sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w jednym kolorze 609.00*1.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 700.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.350</b>
71	TZKNBK XV d.1.4 0221-01	Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - dod.za każdy nast.kolor 0.30*3*41.76+0.96*4.45*12+101.00*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 103.998	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.998</b>
72	KNNR-W 3 d.1.4 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 210.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
73	KNNR 2 d.1.4 1503-02	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości 5-7 m do robót wykonywanych na sufitach 3.14*7.96*5.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125.472	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.472</b>
74	KNNR 2 d.1.4 1503-05	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości 5-7 m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach 5.50*41.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 229.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>229.845</b>
75	KNR 2-02 d.1.4 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71)	m-g		
				<b>RAZEM</b>	<b>688.569</b>
76	d.1.4 analiza indywidualna	Wykonanie stratygrafii sklepienia i rozet sufitowych w celu ustalenia koloru pierwotnego 1	kmpl kmpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.5</b>		<b>TYNKI WEWNĘTRZNE RENOWACYJNE</b>			
77	KNR 19-01 d.1.5 0701-09	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. do 5 m2 (1.00+0.21*2+0.73+0.80+0.29*2+1.28+0.76+0.28*2+0.46*2+0.22*2+0.74+1.28+0.30*2+0.74*2+0.30*2+1.00)*1.00+(10.00+1.20*2+1.00+0.25*6)*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.090</b>
78	KNR AT-26 d.1.5 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmuśrzałych spoin w murach z cegły 28.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.090</b>
79	KNR AT-26 d.1.5 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 28.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.090</b>
80	KNR AT-26 d.1.5 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły 28.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.090</b>
81	KNR AT-26 d.1.5 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna 28.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.090</b>
82	KNR AT-26 d.1.5 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna 28.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.090</b>
83	KNR AT-26 d.1.5 0102-01	Gruntowanie ręczne 28.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.090</b>
84	KNR AT-26 d.1.5 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.80*1.44*5+2.46*1.44*3	m <sup>2</sup>	37.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.987</b>
85	KNR AT-26 d.1.5 0306-02	Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypełnienie szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową 41.79+35.94	m		
			m	77.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.730</b>
86	TZKNBK VIII d.1.5 07-30 ANA- LOGIA	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z tynku renowacyjnego WTA.na ścianach ceram.o pow.do 5 m2 28.09	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.090</b>
87	KNR 19-01 d.1.5 0717-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków wewnętrznych wapienych o 10 mm na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. w jednym miejscu do 5 m2 - tynk renowacyjny 28.09	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.090</b>
88	KNR-W 4-01 d.1.5 0440-05 ana- logia	Rozebranie boazerii z desek 1.60*(10.00+6.22)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.904</b>
89	KNR 4-01 d.1.5 0427-05	Rozebranie rusztu pod boazerię 1.60*(10.00+6.22)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.904</b>
90	analiza indy- d.1.5 widualna	Rozebranie + ponowny montaż sceny z renowacją drewna 1	kmpl		
			kmpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>