

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DACH WYMIANA POKRYCIA DACHU + ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
1	KNR 4-04 d.1 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - do odzysku ok 14 % 18.20*3.10*2 5.15*2.00*2 (5.15+3.00)*0.5*1.70*2 2.50*1.70*0.5*4 -(4.80+2.50)*0.5*2.20*2 -(2.50+1.00)*0.5*0.80*2 -4.20*2.90*0.5*2 -1.50*1.10*0.5*4	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	112.840 20.600 13.855 8.500 -16.060 -2.800 -12.180 -3.300	
				RAZEM	121.455
2	KNR 4-04 d.1 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 121,45*0,45	m ²		
				RAZEM	0.000
3	KNR 19-01 d.1 0634-04	Odrzyskanie belek i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. do 25 m ² FOBOS M 4 275.00*0.45	m ² m ²	123.750	
				RAZEM	123.750
4	KNR 4-04 d.1 1105-01 1105-02	Transport łat z rozbiórki samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km 121.45*0.012	m ³ m ³	1.457	
				RAZEM	1.457
5	KNR 4-01 d.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 121.45*0.03*1.08	m ³ m ³	3.935	
				RAZEM	3.935
6	KNR AT-09 d.1 0103-02	Folie wstępne krycia (membrana dachowa) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 121.45	m ² m ²	121.450	
				RAZEM	121.450
7	KNR AT-09 d.1 0101-03	Łacenie - rozstaw łat 25 cm 121.45	m ² m ²	121.450	
				RAZEM	121.450
8	KNR 19-01 d.1 0538-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm (15cm) z blachy cynkowej (6.80*4+2.40*4+1.10*2)*0.25	m ² m ²	9.750	
				RAZEM	9.750
9	KNR 19-01 d.1 0538-03	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich przy kominach o szer. do 25 cm z blachy cynkowej 4.50*0.50*4	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR AT-09 d.1 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 9.75/0.25	m m	39.000	
				RAZEM	39.000
11	KNR K-05 d.1 0202-03 analogia	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką płaską 2.10*8	m m	16.800	
				RAZEM	16.800
12	KNR K-05 d.1 0202-01 analogia	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką płaską 7.00*2+3.00	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
13	KNR 19-01 d.1 0501-02	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę naturalną czerwono-żółtkowaną o szerokości 15,50 cm 121.45	m ² m ²	121.450	
				RAZEM	121.450
2		NAPRAWA KOMINÓW			
14	KNR 2-02 d.2 1505-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych 3.20	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
15	KNR 2-02 d.2 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.20	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
16	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.80*2	m	13.600	
				RAZEM	13.600
17	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3.00*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
18	NNRNKB d.2 202 0517-04	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		13.60	m	13.600	
				RAZEM	13.600
19	NNRNKB d.2 202 0519-02	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
		8.00*2	m	16.000	
				RAZEM	16.000
20	KNR 4-01 d.2 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000