

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>DACH WYMIANA POKRYCIA DACHU + ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m <sup>2</sup>		
d.1	0507-02	(18.50+16.00)*0.5*1.70*2	m <sup>2</sup>	58.650	
		(16.00+5.20)*0.5*8.40*2	m <sup>2</sup>	178.080	
		(13.50+11.00)*0.5*1.70*2	m <sup>2</sup>	41.650	
		11.00*8.40*0.5*2	m <sup>2</sup>	92.400	
		5.00*3.50*2	m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>405.780</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m <sup>2</sup>		
d.1	0403-03	405.78	m <sup>2</sup>	405.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>405.780</b>
3	KNR 19-01	Odrzysianie belek i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. do 25 m <sup>2</sup> FOBOS M 4	m <sup>2</sup>		
d.1	0634-04	405.78*0.45	m <sup>2</sup>	182.601	
				<b>RAZEM</b>	<b>182.601</b>
4	KNR 4-04	Transport łat z rozbiórki samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1105-01		m <sup>3</sup>		
	1105-02	405.78*0.012	m <sup>3</sup>	4.869	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.869</b>
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-17		m <sup>3</sup>		
	0108-20	405.78*0.03*1.08	m <sup>3</sup>	13.147	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.147</b>
6	KNR AT-09	Folie wstępne krycia (membrana dachowa) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	405.78	m <sup>2</sup>	405.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>405.780</b>
7	KNR AT-09	Łacenie - rozstaw łat 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-03	405.78	m <sup>2</sup>	405.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>405.780</b>
8	KNR 19-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm (15cm) z blachy cynkowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0538-01	(18.50*2+13.50*2+5.00*2+3.50*4)*0.25	m <sup>2</sup>	22.000	
		3.50*4*0.10	m <sup>2</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.400</b>
9	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
d.1	0104-03	22.00*0.25	m	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
10	KNR K-05	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką płaską	m		
d.1	0202-03 analogia	10.00*4+2.20*4	m	48.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.800</b>
11	KNR K-05	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką płaską	m		
d.1	0202-01 analogia	5.00+5.00	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12	KNR 19-01	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę.naturalna czerwona żłobkowaną o szerokości 15,50 c	m <sup>2</sup>		
d.1	0501-02	405.78	m <sup>2</sup>	405.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>405.780</b>
<b>2</b>		<b>WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ</b>			
13	KNR-W 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym	szt.		
d.2	1138-06	na dachówce	szt.	29.400	
		5.00+10.00*2+2.20*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>29.400</b>
14	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta mocowanych	m		
d.2	1140-06	na dachu stromym	m	34.000	
		34.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
15	KNR-W 5-08	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 8 mm na dachu stromym pokrytym dachówką	m		
d.2	0604-05	34.00	m	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
16	KNR-W 5-08	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
d.2	0618-01	4	szt.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR-W 5-08 d.2 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNNR 5 d.2 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNNR 5 d.2 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21	NNRNKB d.2 202 0518-04	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan cynku matowego półokrągłych o śr. 15 cm 18.50*2+13.50*2+5.00*2	m m	74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
22	NNRNKB d.2 202 0520-02	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytanocynku matowego okrągłych o śr. 10 cm 11.00*4	m m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>