

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DACH WYMIANA POKRYCIA DACHU + ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
1	KNR 4-04 d.1 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - do odzysku ok 14 % (6.90+8.40)*0.5*3.40*2 (8.40+15.70)*0.5*5.10*2 (14.80+16.30)*0.5*3.40 (16.30+23.80)*0.5*5.00 (25.50+23.80)*0.5*3.40 (23.20+15.70)*0.5*5.00 -2.30*1.30*14	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	52.020 122.910 52.870 100.250 83.810 97.250 -41.860	
				RAZEM	467.250
2	KNR 4-04 d.1 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 467.25	m ² m ²	467.250	
				RAZEM	467.250
3	KNR 19-01 d.1 0634-04	Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. do 25 m ² FOBOS M 4 467.25*0.45	m ² m ²	210.263	
				RAZEM	210.263
4	KNR 4-04 d.1 1105-01 1105-02	Transport łat z rozbiórki samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km 467.25*0.012	m ³ m ³	5.607	
				RAZEM	5.607
5	KNR 4-01 d.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbióranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 467.25*0.03*1.08	m ³ m ³	15.139	
				RAZEM	15.139
6	KNR AT-09 d.1 0103-02	Folie wstępnego krycia (membrana dachowa) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 467.25	m ² m ²	467.250	
				RAZEM	467.250
7	KNR AT-09 d.1 0101-03	Łacenie - rozstaw łat 25 cm 467.25	m ² m ²	467.250	
				RAZEM	467.250
8	KNR 19-01 d.1 0538-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm (15cm) z blachy cynkowej (6.90*2+8.40*2+14.80+16.30+25.50+23.80+23.20)*0.25	m ² m ²	33.550	
				RAZEM	33.550
9	KNR 19-01 d.1 0538-03	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich przy kominach, koszach, wieżach o szer. do 25 cm z blachy cynkowej - dostosowanie istniejących obróbek do zwiększenia wysokości połaci dachowej o kontrłatę 2,5 cm (2.30*2+1.30*2)*0.25*14	m ² m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
10	KNR AT-09 d.1 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 6.90*2+8.40*2+14.80+16.30+25.50+23.80	m m	111.000	
				RAZEM	111.000
11	KNR K-05 d.1 0202-03 analogia	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką płaską 6.20*2+4.00*2	m m	20.400	
				RAZEM	20.400
12	KNR K-05 d.1 0202-01 analogia	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką płaską 15.70*2+25.50+23.50	m m	80.400	
				RAZEM	80.400
13	KNR 19-01 d.1 0501-02	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę, naturalna czerwona żłobkowaną o szerokości 15,50 c 467.25	m ² m ²	467.250	
				RAZEM	467.250
2		WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ			
14	KNR-W 4-03 d.2 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce 15.70*2+23.50+25.50+10.00*3	szt. szt.	110.400	
				RAZEM	110.400
15	KNR-W 4-03 d.2 1140-06	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta mocowanych na dachu stromym 110.40	m m	110.400	
				RAZEM	110.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 5-08 d.2 0604-05	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 8 mm na dachu stromym pokrytym dachówką 110.40	m m	110.400	
				RAZEM	110.400
17	KNR-W 5-08 d.2 0618-01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR-W 5-08 d.2 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNNR 5 d.2 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 d.2 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	d.2 wycena indywidualna	Remont komina - patio 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Izolacje paroizolacyjne z folii polietylenowej j - część stroma dachu mansardowego 52.02+52.78+83.81-2.10*1.30*14	m ² m ²	150.390	
				RAZEM	150.390
3		izolacja wełną mineralną grub 15 cm			
24	KNR-W 4-01 d.3 0604-03	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt z wełny mineralnej grub 15 cm przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych 150.38	m ² m ²	150.380	
				RAZEM	150.380
25	KNR K-05 d.3 0204-02	Montaż uszczelki klinowej wokół lukarn 2.10*2*14+1.30*14	m m	77.000	
				RAZEM	77.000